

# PRÜFBERICHT

A.Nr.: B5/617/11

## BELASTUNGSVERSUCHE UND DRUCKFESTIGKEITSPRÜFUNGEN AN DACHBODEN-DÄMMELEMENTEN AUS MINERALWOLLE IN ANLEHNUNG AN ÖNORM EN 13162

- Prüfgut : „Dachboden-Dämmelemente aus Mineralwolle“
- MW „DAEMMEX DDP 10“
  - MW „DAEMMEX OG 10 L“
  - MW „DAEMMEX OG 10 S“

AUFTRAGGEBER :

Günter URL  
Allgemein beideter u. gerichtlich  
zertifizierter Sachverständiger  
Am Anger 6a/4  
9800 SPITTAL/DRAU

Abteilung Baustoffe & Baukonstruktionen

Salzburg, 15. Februar 2012/Tr/pl

Anzahl der  
Textseiten : 5  
Beilage(n) : 2

## 1. PRÜFAUFTRAG

Inhalt : Belastungsversuche und Druckfestigkeitsprüfungen an Dachboden-Dämmelementen aus Mineralwolle in Anlehnung an ÖNORM EN 13162

Prüfgut : „Dachboden-Dämmelemente aus Mineralwolle“

- MW „DAEMMEX DDP 10“
- MW „DAEMMEX OG 10 L“
- MW „DAEMMEX OG 10 S“

beauftragt am : 2011-11-10

durch : Auftraggeber mit Auftragsbestätigung

## 2. ALLGEMEINES

An den Proben der Mineralwolle MW „DAEMMEX DDP10“ (Ausgangsmaterial ohne Trägerplatte) sowie den Produkten MW „DAEMMEX OG 10 L“ und „DAEMMEX OG 10 S“ mit 1 bzw. 2 Trägerplatten (Gipsfaserplatte) waren die Prüfung der Druckspannung bei 10 % Stauchung sowie Belastungsversuche in Anlehnung an ÖNORM EN 13162 durchzuführen. Es war die Stauchung bei der jeweiligen Belastung anzugeben.

Probenmaterial	Anzahl	Probengröße	Probeneingang
MW „DAEMMEX DDP 10“	6	30 x 30 x 10 mm	2011-12-12
MW „DAEMMEX OG 10 L“	4	30 x 30 x 11 mm	
MW „DAEMMEX OG 10 S“	6	30 x 30 x 12 mm	

## 3. PRÜFUNGS DURCHFÜHRUNG

Die Prüfungsdurchführung erfolgte in Anlehnung an ÖNORM EN 13162 „Wärmedämmstoffe für Gebäude – werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) – Spezifikation“, Ausgabe 1. März 2009 bzw. nach ÖNORM EN 826 „Wärmedämmstoffe für das Bauwesen – Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung“, Ausgabe 1. Juli 1996.

Zu ermitteln waren die Stauchung bei 150 kg/m<sup>2</sup> sowie das Verhalten der Proben bei Maximalbelastung (Lastbereich 10 kN der Universalprüfmaschine ZWICK 1488, Inv.Nr.: B2004). Zusätzlich wurden die Prüfergebnisse der Druckspannung bei 10 % Stauchung sowie die Stauchung bei einer Belastung von 30 kPa ausgewiesen. Als Bezugsmaß zur Ermittlung der Stauchung wurde jeweils die gesamte Probendicke im Anlieferungszustand herangezogen.

**4. PRÜFERGEBNISSE - BELASTUNGSVERSUCHE****4.1 Belastungsversuche an MW „DAEMMEX DDP 10“ (MW ohne Trägerplatte)**

<b>MW „DAEMMEX DDP 10“ (MW ohne Trägerplatte)</b>					
<b>Kriterium</b>		<b>Probe Nr.:</b>			
		<b>1/1</b>	<b>1/2</b>	<b>1/3</b>	<b>Mittelwert</b>
Länge	[mm]	297,7	298,0	297,8	
Breite	[mm]	297,9	297,3	296,7	
Lieferdicke $d_L$	[mm]	101,5	101,1	101,3	
Rohdichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	119,2	123,8	119,6	120,9
flächenbezogene Masse	[kg/m <sup>2</sup> ]	12,1	12,5	12,1	12,2
Stauchung <sup>1)</sup> bei Belastung mit 150 kg/m <sup>2</sup>	Druckspannung [kPa]	1,47 kPa			
	Stauchung [%]	0,49	0,46	0,49	0,48
	Dickenänderung $\Delta d$ [mm]	-0,49	-0,47	-0,50	-0,49
Stauchung <sup>2)</sup> bei Belastung mit 30 kPa	Druckspannung [kPa]	30 kPa			
	Stauchung [%]	2,53	2,53	2,64	2,56
Druckspannung bei 10 % Stauchung <sup>2)</sup>	Druckspannung [kPa]	62,99	66,63	61,64	63,75
	Stauchung [%]	10			
Druckspannung bei Kraft $F_{max} = 10$ kN und zugehörige Stauchung <sup>2)</sup>	Druckspannung [kPa]	112,77	112,89	113,18	112,95
	Stauchung [%]	48	44	48	47
	Beobachtung	Probendeformation ohne Bruch			

<sup>1)</sup> ab Vorlast<sup>2)</sup> korr. Stauchung bezogen auf Nullpunkt der Kraft-Verformungslinie/Tangente im elastischen Bereich

#### 4.2 Belastungsversuche an MW „DAEMMEX OG 10 L“ (MW mit 1 Trägerplatte)

MW „DAEMMEX OG 10 L“ (MW mit 1 Trägerplatte)					
Kriterium		Probe Nr.:			
		2/1	2/2	2/3	Mittelwert
Länge	[mm]	298,2	298,3	297,6	/
Breite	[mm]	296,0	297,5	298,0	/
Lieferdicke gesamt (MW+Trägerplatte) $d_L$	[mm]	111,8	111,3	111,5	/
Dicke Trägerplatte	[mm]	9,8	9,8	9,8	/
flächenbezogene Masse	[kg/m <sup>2</sup> ]	23,9	24,6	24,5	24,3
Stauchung <sup>1)</sup> bei Belastung mit 150 kg/m <sup>2</sup>	Druckspannung [kPa]	1,47 kPa			/
	Stauchung [%]	0,44	0,42	0,44	0,43
	Dickenänderung $\Delta d$ [mm]	-0,49	-0,47	-0,49	-0,48
Stauchung <sup>2)</sup> bei Belastung mit 30 kPa	Druckspannung [kPa]	30 kPa			/
	Stauchung [%]	3,22	2,38	2,23	2,61
Druckspannung bei 10 % Stauchung <sup>2)</sup>	Druckspannung [kPa]	58,24	66,36	68,71	64,44
	Stauchung [%]	10			/
Druckspannung bei Kraft $F_{max} = 10$ kN und zugehörige Stauchung <sup>2)</sup>	Druckspannung [kPa]	113,31	112,70	112,77	112,93
	Stauchung [%]	45	40	39	41
	Beobachtung	Probendeformation ohne Bruch			/

<sup>1)</sup> ab Vorlast

<sup>2)</sup> korr. Stauchung bezogen auf Nullpunkt der Kraft-Verformungslinie/Tangente im elastischen Bereich

**4.3 Belastungsversuche an MW „DAEMMEX OG 10 S“ (MW mit 2 Trägerplatten)**


MW „DAEMMEX OG 10 S“ (MW mit 2 Trägerplatten)					
Kriterium		Probe Nr.:			
		3/1	3/2	3/3	Mittelwert
Länge	[mm]	298,1	296,7	298,0	/
Breite	[mm]	298,0	298,4	296,2	/
Lieferdicke $d_L$	[mm]	122,9	122,7	123,1	/
Dicke Trägerplatte	[mm]	20,8	20,7	20,6	/
Flächenbezogene Masse	[kg/m <sup>2</sup> ]	35,5	35,9	36,1	35,8
Stauchung <sup>1)</sup> bei Belastung mit 150 kg/m <sup>2</sup>	Druckspannung [kPa]	1,47 kPa			/
	Stauchung [%]	0,37	0,34	0,43	0,38
	Dickenänderung $\Delta d$ [mm]	-0,46	-0,42	-0,53	-0,47
Stauchung <sup>2)</sup> bei Belastung mit 30 kPa	Druckspannung [kPa]	30 kPa			/
	Stauchung [%]	2,32	2,39	2,49	2,40
Druckspannung bei 10 % Stauchung <sup>2)</sup>	Druckspannung [kPa]	68,39	66,23	67,09	67,24
	Stauchung [%]	10			/
Druckspannung bei Kraft $F_{max} = 10$ kN und zugehörige Stauchung <sup>2)</sup>	Druckspannung [kPa]	112,59	112,96	113,31	112,95
	Stauchung [%]	37	38	38	38
	Beobachtung	Probendeformation ohne Bruch			/

<sup>1)</sup> ab Vorlast

<sup>2)</sup> Korrr. Stauchung bezogen auf Nullpunkt der Kraft-Verformungslinie/Tangente im elastischen Bereich

Salzburg, 15. Februar 2012/Tr/pl

Die Sachbearbeiterin:

  
(Ing. B. Trippl)

Der Institutsvorstand:

  
(Dipl.-Ing. N. Glantschnigg)  
Direktor

Anzahl der  
Textseiten: 5  
Beilage(n): 2

## FOTODOKUMENTATION

Auftraggeber : Günter URL / Am Anger 6a/4, 9800 SPITTAL/DRAU  
Objekt : Dachboden-Dämmelemente aus Mineralwolle  
Datum : 2012-02-13




**Bild Nr. 1**

Probe Nr. 1/1:

MW

„DAEMMEX DDP 10“



**Bild Nr. 2**

Probe Nr. 2/1:


MW

„DAEMMEX OG 10 L“

N.

## FOTODOKUMENTATION

Auftraggeber : Günter URL / Am Anger 6a/4, 9800 SPITTAL/DRAU  
Objekt : Dachboden-Dämmelemente aus Mineralwolle  
Datum : 2012-02-13




**Bild Nr. 3**

Probe Nr. 3/1:

MW

„DAEMMEX OG 10 S“



**Bild Nr. 4**

charakteristisches Bild  
Probe Nr. 3/1 nach der  
Belastung mit  $F_{\max}$